TORŅA IELA

BĒRZPILS

VASARA

Tīraine

Rīga

Pavasaris

Salaspils

Babīte

Jelgava

Lubauši

Pakenciems

V13

A8

V7

1 km 20.1 — Projektējams divlīmeņu ceļu mezgls ar gājēju infrastruktūru

2 km 21.3 — Projektējams gājēju un velosipēdu šķērsojums

3 km 21.8 — Projektējams pārbūvējams divlīmeņu ceļu mezgls

4 km 22.0 — Projektējams pārbūvējams dzelzceļa šķērsojums

5 km 22.5 — Projektējams pārbūvējams divlīmeņu ceļu mezgls

20

21

22

23

RB būvprojektā paredzēta pārbūvējama mezgla rampa

RB būvprojektā paredzēta pārbūvējama mezgla rampa

RB būvprojektā paredzēts šķērsojums pār dzelzceļu

Pieņemtie apzīmējumi

- autoceļa A5 pamatbrauktuve
- no jauna izbūvējamie vai pārbūvējamie valsts autoceļu posmi
- no jauna izbūvējamie vai pārbūvējamie vietējie autoceļi
- no jauna izbūvējamie gājēju ceļi
- no jauna izbūvējamie velosipēdu ceļi
- RailBaltica būvprojektā paredzēti autoceļi*
- RailBaltica būvprojektā paredzēti vietējie autoceļi*
- RailBaltica būvprojektā paredzēta dzelzceļa trase
- Esošā autoceļa A5 brauktuve
- autoceļa A5 kilometrāža (17)
- slēdzamie autoceļu posmi vai pievienojumi
- projektējamās / slēdzamās autobusu pieturvietas
- projektējamās / slēdzamās atpūtas vietas
- perspektīvi attīstāmās / esošās DUS

* aktuālie RailBaltica būvprojekta risinājumi 14.02.2022

RIGA

Autoceļš A5

Projektētājs		Pasūtītāja		Pasūtījums
BRD projekts SIA "BRD Projekts" Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048 tālr.: 67162045, fakss: 67162046 brd@brd.lv		LATVIJAS VALSTS CEĻI VSIA "Latvijas Valsts ceļi" Gogļa iela 3, Rīga, LV-1050 reģ.nr. 40003344207		LVC2021/17/AC
		Būvprojekts Autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) posma no km 11.6 (Kekavas apvedceļš) līdz km 38.2 (A10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (būvprojekts minimālās sastāvā) un ietekmes uz vidi novērtējums		
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekta etaps
Būvprojekta vadītājs	J.Bērzāns		17.06.2022	1.starpziņojums materiāli pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas
Būvproj. d. vadītāji	M.Matvejs		17.06.2022	
Projektētāja	K.Alsiņš		17.06.2022	Rasējums
Pārbaudīja	J.Bērzāns		17.06.2022	Trases plāns Alternatīvs risinājums pamattrasei

Stadija	MBP
Marka	TS-CD
Rasējuma Nr.	TS-CD-14
Rasējums	20
Mērogs	1:5000
Arhīva Nr.	